

ZMLUVA O DIELO

č. 1/2016

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: Obec Rudina
Sídlo: Obecný úrad, Rudina 442, 023 31 Rudina
Štatutárny zástupca: Ing. Anna Mičianová, starostka obce
Zastúpený:
vo veciach technických: Ing. Alojz Balát
IČO: 00314251
DIČ: 2020559227
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Telefón: +421 414214513 , 0908 902 738
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Envis Žilina, s.r.o.
Sídlo: Štrková 4, 010 01 Žilina
Zastúpený:
vo veciach zmluvných: Ing. Daniel Zachar
vo veciach technických: Ing. Miroslav Zachar
IČO: 36821985
IČ DPH/DIČ: 2022435426
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Telefón: +421 907 514 167
Právna subjektivita (ŽR,OR): spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v ORSR vedenom OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo 19389/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác spojených s rozšírením verejného vodovodu Rudina, časti Zadky a U Slivku podľa vypracovanej projektovej dokumentácie v rozsahu zadávacích podkladov u použitého postupu verejného obstarávania.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.2 Zhotoviteľ je úspešný uchádzač u použitého postupu verejného obstarávania zadávania podlimitnej zákazky podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania číslo 110/2016, zo dňa 09. 06. 2016, pod značkou 9803 – WYP.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať objednávateľovi predmet zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo lehote prevziať a zaplatiť v dohodnutej zmluvnej cene podľa ponuky zhotoviteľa predloženej do súťaže a v dohodnutom a objednanom rozsahu. Zmluvnou cenou sa podľa určených súťažných podmienok rozumie maximálna cena stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorá nemôže byť prekročená.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III.

Miesto plnenia

3. Miesto plnenia zmluvy: k. ú. Rudina, miestne časti: Zadky, U Slivku.

Článok IV.

Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. ako maximálna vrátane DPH. Určenie zmluvnej ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo ako príloha č. 1 s uvedenými pevnými jednotkovými cenami použitými pri tvorení dohodnutej maximálnej ceny. Cena kryje všetky zmluvné záväzky a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu



jeho častí, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevádzky a spĺňa všetky náležitosti pre vydanie užívacieho povolenia.

4.2 Cena je viazaná na výkaz výmer, ktorý predložil objednávateľ ako podklad do súťaže. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno- montážnych prác, zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe.

4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním ocenený výkaz výmer v ponuke zodpovedá určeným podmienkam pre naplnenie predmetu zmluvy a je ním odsúhlasený a konečný.

4.4 Zmluvná cena diela je stanovená:

Cena bez DPH	68 245,28,- €
20% DPH:	13 649,06,- €
Cena vrátane DPH:	81 894,34,- €

Článok V. Termín výstavby

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviť takto:

- začatie: do 3 dní od prevzatia staveniska
- ukončenie: do 2 mesiacov od účinnosti uzavretej zmluvy.

Článok VI. Zoznam osôb zodpovedných osôb

6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa:

Ing. Alojz Balát - stavebný dozor, živnostenský list vydaný Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, spis č. ŽOS-98/12184/002, reg.číslo 23809/98 dňa 18.09.1998, mobilný telefón: 0911567117 tel./fax: - , e-mail: alojzbalat@gmail.com

Za zhotoviteľa:

Envis Žilina, s.r.o. - stavbyvedúci: Ing. Miroslav Zachar, zapísaný v SKSI pod ev. č. 09021*24*, tel./fax: - , mobilný telefón: 0917 302 420, e-mail: zachar.miroslav@envisza.sk

Článok VII.

Podmienky vykonania prác, preberanie prác Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Dielo je realizované na zodpovednosť zhotoviteľa, počas realizácie, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri obstarávaní vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za skutočnosť, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

7.3 Likvidácia odpadu a vypratanie staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.

7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie skrytých vedení a zariadení, na ktoré nebude upozornený pred začatím prác na jednotlivých častiach diela.

7.5 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov príp. telefónu.

7.6 Od dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle pokynov, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. V denných záznamoch je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýliek vykonaných prác od projektovej dokumentácie, údaje o časovom postupe prác zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

7.7 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. Objávateľom určený stavebný dozor v tejto zmluve zabezpečí zápis do stavebného denníka o prevzatí staveniska. Objávateľ poveruje stavebný dozor riešením technických otázok i v prípade nevyhnutnej zmeny navrhnutých stavebných materiálov, pričom v plnej miere zastupuje objednávateľa tak, aby zmluvná cena stavby neprekročili schválený rozpočet, nepredlžovala sa lehota výstavby a

nezhoršovali sa parametre stavby. Stavebný dozor bezodkladne informuje objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach vyplývajúcich z kontroly vecnej a cenovej správnosti oceňovaných podkladov a platobných dokladov zhotoviteľa a ich súlad s podmienkami zmluvy.

7.8 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.

7.9 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, keď boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.

7.10 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru vykonáva priebežnú kontrolu tých častí diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými, preberanie prác, eviduje výsledky kontrol v stavebnom denníku a kontroluje odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred.

7.11 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

7.12 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru sleduje, či sa vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác zhotoviteľom. Vyžaduje od zhotoviteľa predloženie dokladov o preukázaní zhody výrobkov na stavbu. Stavebný dozor v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a podmienok stavebného povolenia môže realizáciu stavebných prác zastaviť.

7.13 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru kontroluje postup prác podľa časového plánu stavby, riadne uskladnenie materiálov, strojov a zariadení na stavenisku. Stavebný dozor sleduje spôsob a postup výstavby vykonávaný zhotoviteľom, zhodu so schválenou projektovou dokumentáciou. Stavebný dozor spoluzodpovedá so stavbyvedúcim za zabezpečenie súladu priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

7.14 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru odsúhlasuje a v prípade odsúhlasenia potvrdzuje podpisom a odtlačkom svojej pečiatky súpis vykonaných prác, kontroluje vecnú a finančnú správnosť položiek podľa ponuky predloženej zhotoviteľom. Až ním odsúhlasené

položky umožňujú fakturáciu. Zhotoviteľ má povinnosť predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozoru najneskôr 5 pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie.

7.15 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov.

7.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP.

7.17 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru vplýva na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemožno odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi vedeniu obce. Sleduje, či pri realizácii nie je ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia.

7.18 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

7.19 Zhotoviteľ je povinný plniť podmienky týkajúce sa vyjadrení verejnoprávných orgánov a organizácií ako i podmienky, za ktorých bolo vydané stavebné povolenie a všeobecné záväzné predpisy pre stavebnú činnosť.

7.20 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady a nahradiť bezchybnými prácami.

7.21 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a hygienické požiadavky.

7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

7.23 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko, len pokiaľ sú poverení funkciou

stavebného dozoru alebo inou kontrolovanou a dozornou činnosťou len na základe súhlasu zhotoviteľa.

7.24 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.

7.25 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.26 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrolných dní, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 7 pracovných dní vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.

7.27 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov avšetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia.

7.28 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončené dielo prevziať, ak sa nevyskytli také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.

7.29 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 14 pracovných dní pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.30 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:

- preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami Všeobecných technických podmienok (VTP) vydaných MDVRR SR a ZSPS,
- zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávaní všetky nevyhnutné doklady,
- dielo je dokončené len vtedy, ak je bez zrejmych väd a nedorobkov,
- pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ stavebný denník
- doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých v stavbe v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. /zákona o stavebných výrobkoch/ v znení neskorších predpisov predkladá priebežne pred zabudovaním stavebných výrobkov do stavby,



- doklady o nakladaní so vzniknutým stavebným odpadom pri realizácii stavby v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. /zákona o odpadoch/,
- o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach,
- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
- drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
- pri preberaní diela zistené prípadné drobné nedorobky, ktorých charakter umožňuje užívanie diela, nie sú dôvodom neprevzatia hotového diela objednávateľom.

7.31 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovú dokumentáciu vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, zoznam zariadení a príslušenstva, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác.

7.32 Na odovzdávacom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, a testy a komplexné skúšky.

7.33 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní predmetu zmluvy, alebo jeho časti odstrániť tak, aby mohlo byť riadne užívané. Zariadenie staveniska je povinný vypratať do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

7.34 Bez predchádzajúcej dohody nesmie objednávateľ, resp. užívateľ dielo užívať, ktoré nebolo odovzdané a prevzaté. Za neoprávnené užívanie sa nepovažuje prípad, keď objednávateľ, alebo jeho zmluvný partner vykonáva na neprevzatej dodávke práce podľa projektovej dokumentácie, alebo komplexné skúšky zabudovaných a namontovaných technologických zariadení, ktoré nie sú predmetom plnenia zhotoviteľa.

7.35 Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní, na ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukázateľne spôsobené zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ ich na základe vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

7.36 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri realizácii diela podmienky určené príslušným stavebným úradom.

7.37 Technické požiadavky realizovaných stavebných prác a úroveň kvality celej stavby musí zodpovedať Všeobecným technickým podmienkam (VTP) vydaným MDVRR SR a ZSPS.

7.38 Zhotoviteľ je povinný dielo poistiť počas celej doby realizácie na svoje náklady.

7.39 Zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu plnenie povinností stavebníka vyplývajúcich z ustanovenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

7.40 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok alebo jeho časť odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v ZoD alebo bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.

7.41 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby výstavby priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy ku všetkým častiam, ktoré sú dohodnuté predmetnou realizáciou stavby.

7.42 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.

7.43 Zhotoviteľ v zmluve najneskôr v čase jej uzatvárania uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

7.44 V prípade, že dôjde k akejkoľvek zmene údajov o subdodávateľovi/subdodávateľoch je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť túto zmenu objednávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa, kedy k zmene údajov došlo.

7.45 Ak dôjde k zmene subdodávateľa/subdodávateľov počas plnenia zmluvy je zhotoviteľ povinný túto zmenu písomne oznámiť objednávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa, kedy k zmene subdodávateľa alebo subdodávateľov došlo. V písomnom oznámení zhotoviteľ uvedie údaje o subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Nový subdodávateľ resp. subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určené vo Výzve na predkladanie ponúk, nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, mať oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má plniť.

Článok VIII. Platobné podmienky

8.1 Predmet zmluvy bude spolufinancovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu a vlastných prostriedkov obce Rudina, objednávateľa.

8.2 Preddavok na plnenie zmluvy o dielo objednávateľ neposkytne.

8.3 Platby budú realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe zhotoviteľom vystavených faktúr podľa skutočne prevedených prác a dodávok a obojstranne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok.

8.4 Fakturácia bude v priebehu výstavby realizovaná do výšky 90%. Po ukončení stavby bez vád a nedorobkov bude uhradených zostávajúcich 10%.

8.5 Nárok na platbu vzniká len po predložení a odsúhlasení súpisu realizovaných prác a vystavení faktúry.

8.6 Splatnosť faktúr je do 60 dní od ich doručenia objednávateľovi. Po ukončení stavby zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru.

8.7 Zhotoviteľ predloží stavebnému dozoru súpis vykonaných prác a dodávok na potvrdenie v posledný deň mesiaca. Stavebný dozor potvrdí súpis zmluvne vykonaných prác a dodávok do 5 pracovných dní od ich obdržania. Súpis nemôže obsahovať práce, ktoré neboli predmetom ponuky predloženej zhotoviteľom do súťaže. Ak má súpis vykonaných prác vady, vráti ho stavebný dozor zhotoviteľovi na prepracovanie s presným zadefinovaním vád a nedorobkov.

8.8 Na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác stavebným dozorom, vyhotoví zhotoviteľ faktúru/daňový doklad a doručí ju na adresu objednávateľa.

8.9 Faktúry vystavené zhotoviteľom musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť prevzatím daňového dokladu.

8.10 V prípade nerealizovania stavby alebo časti stavby nebude zhotoviteľ nerealizovanú stavbu alebo nerealizovanú časť stavby fakturovať vôbec.



Článok IX.

Záručná doba, zodpovednosť za chyby

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, tže zodpovedá technickým normám a predpisom SR a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, resp. sa jedná o skryté vady.

9.3 Záručná doba za dielo je stanovená v dĺžke trvania 60 mesiacov. Záručná doba na použité materiály, výrobky a technologické dodávky bude určená výrobcom najmenej však musí byť v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté chyby a je povinný ich odstrániť na svoje náklady. Pred ukončením záručnej lehoty zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.

9.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.

9.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.

Článok X.

Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 0,05 % z ceny diela, za každý deň omeškania v prípade nedodržania zmluvne stanoveného termínu ukončenia diela.

10.2 Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky, ak bude objednávateľ v omeškaní s platením faktúry o viac ako 45 dní nad rámec dohodnutej lehoty splatnosti.

Článok XI. Odstúpenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

11.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.

11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.

11.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti, ak zhotoviteľ:

- neprevezme stavenisko alebo jeho časť v dohodnutom termíne,
- v rozpore s ustanovením zmluvy zastavil realizáciu zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,
- bude preukázateľne realizovať predmet zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy,
- neodstránil vady, na ktoré bol písomne upozornený v primerane poskytnutej lehote, ak zhotoviteľ bude v omeškaní viac ako 10 dní oproti dohodnutému harmonogramu.

11.5 Objednávateľ môže odstúpiť od uzavretej zmluvy s uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky uvedený v čl. II tejto zmluvy, v prípade, že nemal v čase uzavretia zmluvy v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

11.6 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.

Článok XII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

12.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne zástupcami oboch zmluvných strán.

12.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, ato vzmysle § 373 anasl. ustanovení Obchodného zákonníka.



Jej výška bude vzájomne prerokovaná.

12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, tže ďalšie plnenie zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.

12.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu používania alkoholických nápojov a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

12.5 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Článok XIII.

Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

13.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.

13.2 Všetky spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k tejto dohode nedôjde bude spor predložený k rozhodnutiu príslušného všeobecného súdu podľa sídla žalovaného, v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

13.3 Zmluvu môžu zmluvné strany meniť len písomnými obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.

13.4 Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok. Zmluva je právoplatná podpisom oboch zmluvných strán. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpisujú.

13.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými prácami kedykoľvek, počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Vo všetkých zmluvách s podzhotoviteľmi alebo dodávateľmi v rámci Zmluvy o Dielo je Zhotoviteľ povinný uviesť obdobné ustanovenie.

13.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.


13.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú Prílohy č. 1 až č. 3.

13.8 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Objednávateľ:

Rudina, dňa 26.09.2016

.....
Ing. Anna Mičianová
starostka obce



Zhotoviteľ:

Envis Žilina, s.r.o, dňa 26.09.2016

.....
Ing. Daniel Zachar
konateľ

Prílohy:

- č. 1 Položkový rozpočet stavby
- č. 2 Časový a vecný harmonogram
- č. 3 Zoznam subdodávateľov

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Vodovod Rudina

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16.6.2016

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
06/2016	Vodovod Rudina	68 245,28	13 649,06	81 894,34	0,00	68 245,27	0,00	0,00	0,00
01	časť Zadky	47 792,26	9 558,45	57 350,71	0,00	47 792,26	0,00	0,00	0,00
02	časť u Slivku	20 453,02	4 090,60	24 543,62	0,00	20 453,02	0,00	0,00	0,00
Celkom		68245,28	13649,06	81 894,34	0,00	68 245,27	0,00	0,00	0,00


 ŽILINA, s.r.o.
 Štrkova 4, 010 01 Žilina
 IČO: 36821985
 IČ DPH/DIČ: SK2022435426

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Vodovod Rudina**

JKSO

Názov objektu **časť Zadky**

EČO

Miesto

Objednávateľ

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

16.06.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 17 654,22	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 28 118,54	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 1 533,55			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 485,95			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 47 792,26	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

ENVIS ŽILINA, s.r.o.
Štrková 4, 010 01 Žilina
IČO: 36821985
IČ DPH/DIČ: SK2022435426

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 47 792,26

24 DPH 20,00 % z 47 792,26 9 558,45

25 **Cena s DPH (r. 23-24) 57 350,71**

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodovod Rudina
Objekt: časť Zadky

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 16.6.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	17 654,217	28 118,541	45 772,758	721,396	0,000
1	Zemné práce	4 186,444	16 655,626	20 842,070	499,517	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	1 465,344	1 524,456	2 989,800	216,044	0,000
8	Rúrové vedenie	12 002,429	5 608,571	17 611,000	5,834	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	4 329,888	4 329,888	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	1 533,550	485,950	2 019,500	0,106	0,000
23-M	Montáže potrubia	1 533,550	485,950	2 019,500	0,106	0,000
Celkom		19 187,767	28 604,491	47 792,258	721,502	0,000


STMS ŽILINA, s.r.o.
 Štrková 4, 010 01 Žilina
 IČO: 36921785
 IČ DPH/DI: SK2022435426

ROZPOČET

Stavba: Vodovod Rudina
Objekt: časť Zadky

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 16.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							17 654,217	28 118,541	45 772,758	721,396
1 Zemné práce							4 186,444	16 655,626	20 842,070	499,517
1	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,000	5,000	5,271	9,729	15,000	0,032
2	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,000	4,000	1,513	2,487	4,000	0,060
3	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	14,000	11,000	0,000	154,000	154,000	0,000
4	001	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	464,595	7,000	0,000	3 252,165	3 252,165	0,000
54	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	139,379	0,500	0,000	69,690	69,690	0,000
52	001	132301202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	464,595	11,000	0,000	5 110,545	5 110,545	0,000
5	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	139,379	0,500	0,000	69,690	69,690	0,000
6	001	151101101	Pazenie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložne do	m2	1 820,000	1,000	198,380	1 621,620	1 820,000	1,765
7	001	151101111	Odstranenie pazenia rýh pre podzemné vedenie, príložne plochy do	m2	1 820,000	0,500	0,000	910,000	910,000	0,000
8	001	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespvnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 3000 m	m3	409,750	2,800	0,000	1 147,300	1 147,300	0,000
9	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	409,750	0,800	0,000	327,800	327,800	0,000
10	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	519,440	2,500	0,000	1 298,600	1 298,600	0,000
11	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	298,000	9,000	0,000	2 682,000	2 682,000	0,000
12	583	5833177900	Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4 un	t	497,660	8,000	3 981,280	0,000	3 981,280	497,660

4 Vodorovné konštrukcie **1 465,344** **1 524,456** **2 989,800** **216,044**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
13	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	111,750	24,000	1 306,805	1 375,195	2 682,000	211,294
14	271	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	2,025	80,000	128,067	33,933	162,000	4,676
15	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	16,200	9,000	30,472	115,328	145,800	0,075

8

Rúrové vedenie

12 002,429

5 608,571

17 611,000

5,834

16	271	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rur prírubových DN 80	ks	5,000	18,000	58,755	31,245	90,000	0,022
17	271	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rur prírubových DN 100	ks	6,000	20,000	76,620	43,380	120,000	0,027
18	271	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rur prírubových DN 100	ks	6,000	24,000	79,260	64,740	144,000	0,027
19	319	3194900010	2-komorová špeciálna príruha na PVC DN 100/110	ks	2,000	85,000	170,000	0,000	170,000	0,008
20	552	5525034610	Prechod prírubový D 100/80	ks	4,000	32,000	128,000	0,000	128,000	0,042
21	552	5525531600	Tvarovka D 100/100 liatinová prírubová s prírubovou odbočkou	ks	6,000	62,000	372,000	0,000	372,000	0,156
22	552	5525572000	Koleno liatinové prírubové s pätkou D 80mm	ks	5,000	31,000	155,000	0,000	155,000	0,125
23	271	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 110 mm	m	745,000	2,200	18,625	1 620,375	1 639,000	0,000
24	286	2861129800	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	bm	745,000	5,500	4 097,500	0,000	4 097,500	1,617
25	422	4222520086	Posúvač DN 80 mm - s prírubami typ E2	ks	5,000	180,000	900,000	0,000	900,000	0,103
26	422	4222520122	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E2	ks	5,000	245,000	1 225,000	0,000	1 225,000	0,138
28	422	4229126106	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 100	ks	5,000	37,000	185,000	0,000	185,000	0,035
29	422	4229126114	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 80	ks	5,000	35,000	175,000	0,000	175,000	0,034
30	271	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	5,000	25,000	15,235	109,765	125,000	0,004
42	553	0	Stĺpik pozinkovaný	ks	16,000	30,000	480,000	0,000	480,000	0,004
32	271	891241111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	5,000	25,000	15,235	109,765	125,000	0,004
33	422	4227365078	Hydrant podzemný STANDART PN 10- asfaltový lak DN 80/1500	ks	5,000	480,000	2 400,000	0,000	2 400,000	0,198
31	271	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	5,000	25,000	15,605	109,395	125,000	0,002
34	271	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	745,000	0,700	14,155	507,345	521,500	0,000
35	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	745,000	2,500	30,545	1 831,955	1 862,500	0,000
36	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000	135,000	188,916	351,084	540,000	0,083
37	552	5524218100	Poklop posúvačový, voda, plyn	ks	10,000	17,000	170,000	0,000	170,000	0,145
38	552	5524218300	Poklop hydrantový	ks	5,000	40,000	200,000	0,000	200,000	0,188

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
39	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	10,000	15,000	73,240	76,760	150,000	1,138
40	271	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	5,000	25,000	82,005	42,995	125,000	1,523
41	271	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na štípku oceľovom alebo betónovom	ks	16,000	7,500	41,248	78,752	120,000	0,004
43	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	745,000	1,200	564,710	329,290	894,000	0,060
44	271	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	745,000	0,500	70,775	301,725	372,500	0,149

99 Presun hmôt HSV 0,000 4 329,888 4 329,888 0,000

45	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	721,648	6,000	0,000	4 329,888	4 329,888	0,000
----	-----	-----------	--	---	---------	-------	-------	-----------	-----------	-------

M Práce a dodávky M 1 533,550 485,950 2 019,500 0,106

23-M Montáže potrubia 1 533,550 485,950 2 019,500 0,106

46	923	230203058	Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 D 110	ks	75,000	6,000	61,050	388,950	450,000	0,000
47	286	286169910	Elektrotvarovky- objímka so zarážkou MB PE 100 d 110	ks	75,000	11,500	862,500	0,000	862,500	0,053

Objímka so zvýšenou bezpečnosťou vybavená odkrytým vyhrievacím vinutím pre optimálny prenos tepla, s veľkou hĺbkou zásuvu, mimoriadne širokými zväracími a chladnými zónami pre optimálne vedenie trubky a odbruženie zväracných plôch bez držiakov

48	923	230204181	Montáž kusa FLT prírubového PE 100 D 110/80	ks	1,000	22,000	0,000	22,000	22,000	0,000
49	286	2861672100	T-kus prírubový FLT PE 100 D 110/80	ks	1,000	85,000	85,000	0,000	85,000	0,005
50	923	230204193	Montáž nákrážku EFL integrovaného lemového PE 100 D90- 110	ks	15,000	5,000	0,000	75,000	75,000	0,000
51	286	2861673300	Integrovaný lemovaný nákrážok s prírubou EFL PE 100 DN 110	ks	15,000	35,000	525,000	0,000	525,000	0,048

Celkom 19 187,767 28 604,491 47 792,258 721,502


 ŽILINA, s.r.o.
 Štrkova 4, 010 01 Žilina
 IČO: 36821985
 IČ DPH/DIC: SK2022/35426


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vodovod Rudina	JKSO	
Názov objektu	časť u Slivku	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	16.06.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	9 293,18	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	10 993,94	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatk	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	140,25			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	25,66			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		20 453,02	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		20 453,02
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 20 453,02		4 090,60
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)		24 543,62
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty		
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ				27 Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -		0,00
 Štrková 4, 010 01 Žilina IČO: 36821985 IČ DPH/DIČ: SK2022435426 Pečiatka						


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodovod Rudina
 Objekt: časť u Slivku

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 16.6.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	9 293,176	10 993,935	20 287,111	227,626	7,944
1	Zemné práce	500,775	6 792,397	7 293,172	87,617	7,944
4	Vodorovné konštrukcie	289,082	225,862	514,944	39,392	0,000
5	Komunikácie	3 075,526	324,871	3 400,397	98,111	0,000
8	Rúrové vedenie	5 153,418	1 553,802	6 707,220	2,502	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	274,375	371,069	645,444	0,004	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	1 725,934	1 725,934	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	140,248	25,657	165,905	0,010	0,000
23-M	Montáže potrubia	140,248	25,657	165,905	0,010	0,000
	Celkom	9 433,424	11 019,592	20 453,016	227,636	7,944


ETIS ŽILINA, s.r.o.
 Štrkova 4, 010 01 Žilina
 IČO: 36821985
 IČ DPH/DIČ: SK2022435426

ROZPOČET

Stavba: Vodovod Rudina

Objekt: časť u Slivku

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 293,176 10 993,935 20 287,111 227,626

1 Zemné práce

500,775 6 792,397 7 293,172 87,617

1	221	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	43,890	4,500	0,000	197,505	197,505	0,000
2	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	5,000	1,757	3,243	5,000	0,011
3	001	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,000	11,000	3,711	7,289	11,000	0,013
4	001	119001423	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí nad 6 káblov	m	1,000	14,000	4,918	9,082	14,000	0,108
5	001	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia	m ³	119,560	15,000	0,000	1 793,400	1 793,400	0,000
6	001	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m ³	3,850	16,000	0,000	61,600	61,600	0,000
7	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m ³	m ³	239,120	11,000	0,000	2 630,320	2 630,320	0,000
8	001	132301209	Priplatok za lepivosť horniny 4	m ³	71,736	0,500	0,000	35,868	35,868	0,000
9	001	151101101	Pazenie a rozopretie stien rýn pre podzemne vedenie, príložne do 200 mm	m ²	683,200	1,000	74,469	608,731	683,200	0,663
10	001	151101111	Odstránenie pazenia rýn pre podzemne vedenie, príložne ničky do 200 mm	m ²	683,200	0,500	0,000	341,600	341,600	0,000
11	001	162401121	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 1500 m	m ³	72,486	2,000	0,000	144,972	144,972	0,000
12	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	72,486	0,600	0,000	43,492	43,492	0,000
13	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	166,634	2,500	0,000	416,585	416,585	0,000
14	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	51,990	9,000	0,000	467,910	467,910	0,000
15	583	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 n	m ³	51,990	8,000	415,920	0,000	415,920	86,823
16	001	181301104	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² ,hr. do 250 mm	m ²	15,400	2,000	0,000	30,800	30,800	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

4 Vodorovné konštrukcie

289,082 225,862 514,944 39,392

17	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	20,496	24,000	270,588	221,316	491,904	38,753
18	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,288	80,000	18,494	4,546	23,040	0,638

5 Komunikácie

3 075,526 324,871 3 400,397 98,111

19	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	78,190	5,500	347,789	82,256	430,045	36,097
20	221	565161111	Podklad s kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.l., po zhutnení hr. 80mm	m2	43,890	52,000	2 128,051	154,229	2 282,280	9,261
21	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	31,276	22,000	599,686	88,386	688,072	52,753

8 Rúrové vedenie

5 153,418 1 553,802 6 707,220 2,502

22	271	857242121	Montáž natn. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	18,000	23,502	12,498	36,000	0,009
23	552	5525037910	Rúry a tvarovky Plasmont- Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	ks	2,020	35,000	70,700	0,000	70,700	0,025
24	271	857244121	Montáž natn. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	22,000	12,485	9,515	22,000	0,004
25	552	5525531000	Rúry a tvarovky Plasmont- Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou "T" DN 80/80	ks	1,010	48,000	48,480	0,000	48,480	0,021
26	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	32,000	0,500	1,440	14,560	16,000	0,000
27	286	2861129700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	m	32,640	2,500	81,600	0,000	81,600	0,048
28	271	871241121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	m	163,200	1,100	2,938	176,582	179,520	0,000
29	286	28611297001	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	m	166,464	4,800	799,027	0,000	799,027	0,243
30	271	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	4,000	25,000	12,188	87,812	100,000	0,003
31	422	4222520013	Posúvač s prírubami Hawle typ A DN 80 PN16	ks	4,040	145,000	585,800	0,000	585,800	0,042
32	271	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	35,000	8,740	61,260	70,000	0,001
33	422	4227365092	Hydranty Hawle Podzemný hydrant EURO2000 DN 80 RD1.50	ks	2,020	750,000	1 515,000	0,000	1 515,000	0,097
34	422	4229126114	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 80	ks	10,100	37,000	373,700	0,000	373,700	0,068
35	422	4229126139	Zemná súprava tuhá RD=1.50 m DN 50-80	ks	4,040	35,320	142,693	0,000	142,693	0,013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
36	271	891249111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ., plast. DN 80	ks	10,000	35,000	1,840	348,160	350,000	0,000
37	422	4227531033	Navrtávacie pásy H506 s guľovým uzáverom na PVC a PE DN 80 G1", 1 1/4"	ks	10,100	75,000	757,500	0,000	757,500	0,023
38	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	32,000	2,000	0,256	63,744	64,000	0,000
39	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	195,200	1,000	4,294	190,906	195,200	0,000
40	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	163,200	2,500	6,691	401,309	408,000	0,000
41	271	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	10,000	11,000	38,570	71,430	110,000	0,590
42	422	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	4,000	17,000	68,000	0,000	68,000	0,064
43	422	4229150018	Poklop Hawle Uličný poklop "tuhý" hydrantový	ks	2,000	45,000	90,000	0,000	90,000	0,064
44	422	4229150012	Poklop Hawle Uličný teleskopický pre dom. Prípojky	ks	10,000	25,000	250,000	0,000	250,000	0,074
45	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	4,000	17,000	33,204	34,796	68,000	0,455
46	271	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	25,000	32,802	17,198	50,000	0,609
47	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	174,000	1,000	109,968	64,032	174,000	0,014
48	283	2830002000	Fólia červená v m	m	164,000	0,500	82,000	0,000	82,000	0,034

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 274,375 371,069 645,444 0,004

49	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	125,400	3,500	274,375	164,525	438,900	0,004
50	221	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	7,944	11,000	0,000	87,384	87,384	0,000
51	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	7,944	15,000	0,000	119,160	119,160	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,000 1 725,934 1 725,934 0,000

52	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	246,562	7,000	0,000	1 725,934	1 725,934	0,000
----	-----	-----------	--	---	---------	-------	-------	-----------	-----------	-------

M Práce a dodávky M 140,248 25,657 165,905 0,010

23-M Montáže potrubia 140,248 25,657 165,905 0,010

53	923	230203187	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000	6,500	0,843	5,657	6,500	0,000
54	286	2861618700	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 90	ks	1,015	27,000	27,405	0,000	27,405	0,001

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
55	923	230204193	Montaz nakružku EFL integrovaného removeného PE 100 SDR 11 DN 90	ks	4,000	5,000	0,000	20,000	20,000	0,000
56	286	2861673200	Lemový nákrúžok integr s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 90	ks	4,000	28,000	112,000	0,000	112,000	0,009

Celkom

9 433,424 11 019,592 20 453,016 227,636

STVIA ŽILINA, s.r.o.
 Štrková 4, 010 01 Žilina
 IČO: 36821985
 IČ DPH/DIC: SK2022435425

Projekt : Rozšírenie vodovodu Rudina

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PRÁČ

Vodovodná vetva	potrubie profil DN	Vodovod	potrubie dĺžka m, ks	mesiac 1				mesiac 2			
				týžden 1	týžden 2	týžden 3	týžden 4	týžden 1	týžden 2	týžden 3	týžden 4
				dĺžka/počet prac	dĺžka/počet prac	dĺžka/počet prac	dĺžka/počet prac	dĺžka/počet prac	dĺžka/počet prac	dĺžka/počet prac	dĺžka/počet prac
ČASŤ "u Slivku"	HDPE		m								
	90	vetva	100,50								
	90	vetva	62,70								
ČASŤ "ZADKY"	HDPE										
	110	vetva	717,00								
	110	vetva	28,00								

Dátum: 29.06.2016

Predkladá: Envis Žilina, s.r.o.

ENVIS ŽILINA, s.r.o.
 Štrková 1, 010 01 Žilina
 IČO: 36621985
 IČ DPH: SK2022435426